

AKTUALIZACE 02/2024

INVESTOR :



OBEC LÁKOV, LÁKOV 20, 373 84 DUBNÉ

NAVRH / VYPRACOVAL :		ZODP. PROJEKTANT :		HIP :		 Michal Šlinc TŠS, května 629, Vělná 373 82 IČ : 714 33 201			
M. ĚLINC		M. ĚLINC		M. ĚLINC					
MnSTO : Ě AKOV		KÚ : Ě AKOVEC							
OKRES : Ě ESKÉ BUDĚJOVICE		KRAJ : JIHOĚSKÝ							
INVESTOR : OBEC Ě AKOV						Ě ZAKÁZKY :		515-2020	
AKCE : CHODNÍK PODÉL SILNICE III/14319 V OBCI Ě AKOVEC						DATUM :		LEDEN 2021	
						STUPEŇ :		DUSP+ZDS/PDPS	
						FORMÁT :			
						Měřítko :			
Příloha:						Ě .Přílohy :		Ě .PŘÍ :	
OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ									

Soupis objektů s DPH

Stavba: 515 - 2020 - Chodník podél silnice III/14319 v obci Čákovec

Varianta: ZŘ -

		Odbytová cena [Kč]		2 476 046,87
		OC + DPH [Kč]		2 996 016,71
Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
101.1	Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)	1 150 042,12	241 508,85	1 391 550,97
101.2	Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)	797 289,35	167 430,76	964 720,11
401	Veřejné osvětlení	528 715,40	111 030,23	639 745,63

Výměry uvedené v soupisu prací byly určeny na základě výkresové dokumentace.

Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čákovec

Objekt: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Rozpočet: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Objednavatel: Obec Čákov

Zhotovitel dokumentace: Michal Šlinc

Základní cena: 1 150 042,12 Kč

Cena celková: 1 150 042,12 Kč

DPH: 241 508,85 Kč

Cena s daní: 1 391 550,97 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 150 042,12 Kč

Zatřídění JKSO: 822 29 Komunikace pozemní ostatní

Vypracoval zadání: M.Šlinc

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 13.6.2023

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovce
Objekt:	101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)
Rozpočet:	101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU položka se souhlasem investora - bude fakturováno dle skutečně uložených tun uložení materiálů na skládce dle přehledů odpadů: 43,7=43,700 [A] výkop z SO 401: 43=43,000 [B] Celkem: A+B=86,700 [C] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	86,700	300,00	26 010,00
2	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU položka se souhlasem investora využije se pouze v případě zásahu do konstrukčních vrstev sil. III/14319 a nutnosti skládkovat tento materiál zkouška PAU (mat.z pol.č.113432) zkouška ekotoxicity (výluhy) dle vyhl.294/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů (mat.z pol.č.113337) 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zkouškami	KPL	1,000	18 000,00	18 000,00
3	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zkoušky nových konstrukcí dle TKP včetně vyhotovení příslušných zpráv o provedených zkouškách Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zkouškami	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
4	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY zajištění přístupu na pozemky (do objektů) v průběhu stavby Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
5	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY návrh, projednání, odsouhlasení, dodávka, osazení, údržba přechodného dopravního značení po celou dobu stavby (včetně případné řízení provozu "ručním řízením", atd.)	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovce
Objekt: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)
Rozpočet: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle DIO				
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
6	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
			kompletní vytýčení všech stávajících sítí technického vybavení před zahájením stavebních prací				
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
7	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	HOD	16,000	500,00	8 000,00
			vytyčovací práce v průběhu stavby (např. vytýčení příčných řezů včetně výšek, vpustí, atd) včetně potřebné přípravy k vytýčení z digitálních podkladů z PD				
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
8	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
			geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby (předání investorovi digitálně i v tištěné podobě)				
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
9	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00
			vypracování DSPS v počtu 3x paré, 1x CD				
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
10	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS / VTD	KPL	1,000	17 000,00	17 000,00
			pro vtokový objekt na ZÚ a v km 0,150				
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
11	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	9 000,00	9 000,00
			vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemků pro majetkoprávní vypořádání v celé délce stavby				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec
Objekt: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)
Rozpočet: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
12	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE provedení pasportizace sousedních budov a oplocení bezprostředně dotčených stavbou před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných škod na budovách, oplocení, atd. vlivem stavebních prací Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00
13	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ pozemek dle dohody s investorem Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,000	6 000,00	6 000,00
14	03350		SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY opatření BOZP - plotové dílce po celou dobu výstavby – příčné a podélné uzavření silnice a cest ústících na silnici - drobný materiál – pásy, roksory, tabulky, apod. Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na služby pro zhotovitele	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				148 010,00
1			Zemní práce				
15	111202		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 2KM náletové křoví v okolí stáv. stoky (odhadem): 10=10,000 [A]	M2	10,000	67,86	678,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovce
Objekt: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)
Rozpočet: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování				
16	113322		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM položka se souhlasem investora případný odkop pod vyfrézovanou voz. podél nových obrub odvoz dle požadavku investora - odvoz na mezideponii 158*0,5*0,3=23,700 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny	M3	23,700	325,26	7 708,66
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
17	113432		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM vjezd v km 0,018: 8*0,47=3,760 [A] ÚK v km 0,153: 23*0,47=10,810 [B] Celkem: A+B=14,570 [C] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny	M3	14,570	774,54	11 285,05
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
18	113722		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM položka se souhlasem investora případné frézování stáv. povrchu vozovky podél nových obrub odvoz dle požadavku investora 158*0,5*0,12=9,480 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny	M3	9,480	1 626,30	15 417,32
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec
Objekt:	101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)
Rozpočet:	101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
19	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	48,000	107,64	5 166,72
			položka se souhlasem investora využije se pouze v případě potřeby při stavbě vtokových objektů na ZÚ a KÚ odhadem: 24*2=48,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení				
20	123732		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	29,010	183,69	5 328,85
			odvoz na mezideponii pro novou konstrukci chodníku (15*0,23)+(142*0,18)=29,010 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovce
 Objekt: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)
 Rozpočet: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- pažení, vzeprání a rozeprání vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lšení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
21	125732		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 2KM z mezideponie 29,01+13,88=42,890 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeprání a rozeprání vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti	M3	42,890	140,40	6 021,76



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec
 Objekt: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)
 Rozpočet: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
22	132732		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM odvoz na mezideponii pro obruby: 185*0,3*0,25=13,875 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni - znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v	M3	13,875	376,74	5 227,27



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovce
Objekt: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)
Rozpočet: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			položce č.0141**				
23	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM zásyp příkopů do úrovně pláně chodníku a vjezdů včetně dovozu a pořízení potřebného chybějícího materiálu bude použit materiál z pol.č.123732 a 132732, zbytek nákup a dovoz (35,21 m3) 142*0,55=78,100 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	78,100	78,39	6 122,26
24	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 8-16	M3	17,270	836,11	14 439,62



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec
Objekt: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)
Rozpočet: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zásyp trativodu DN 250: $157 \cdot 0,16 = 25,120$ [A] odečte se objem trativodu: $-157 \cdot 0,05 = -7,850$ [B] Celkem: $A+B=17,270$ [C] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
25	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TŘ. I $365=365,000$ [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	365,000	17,78	6 489,70
26	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M úprava podél chodníku a žlabů: $103=103,000$ [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu	M2	103,000	28,08	2 892,24
27	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	103,000	30,42	3 133,26



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec
Objekt: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)
Rozpočet: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně potřebného materiálu				
			úprava podél chodníku a žlabů: 103=103,000 [A]				
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
28	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM (HYDROOSEVEM)	M2	103,000	17,78	1 831,34
			úprava podél chodníku a žlabů: 103=103,000 [A]				
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
1		Zemní práce					91 742,65
2		Základy					
29	212645		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I DN 160	M	10,000	441,65	4 416,50
			kompletní provedení včetně zemních prací, zásypu a zaústění do vpustí: v km 0,147 - 0,157: 10=10,000 [A]				
			při realizaci 2.části (km 0,157 - KÚ) bude trativod propojen				
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:				
			- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp				
			- zřízení spojovací vrstvy				
			- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu				
			- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu				
			- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky				
			- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL				
			- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
			- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
30	21265		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 300MM	M	151,000	1 270,50	191 845,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovce
Objekt: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)
Rozpočet: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DN 250 částečně perforovaný kompletní provedení včetně zemních prací, těsnícího materiálu a zaústění do horské vpusti: 151=151,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
2		Základy					196 262,00
5		Komunikace					
32	56333	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM položka se souhlasem investora případná nová konstrukce voz. podél nových obrub 158*0,5=79,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	79,000	142,78	11 279,62
31	56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM vjezd v km 0,018: 5=5,000 [A] ÚK: 18=18,000 [B] Celkem: A+B=23,000 [C]	M2	23,000	142,78	3 283,94

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec
Objekt: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)
Rozpočet: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
34	56334	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM položka se souhlasem investora případná nová konstrukce voz. podél nových obrub 158*0,5=79,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	79,000	189,97	15 007,63
33	56334	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM vjezd v km 0,018: 5=5,000 [A] ÚK: 18=18,000 [B] Celkem: A+B=23,000 [C] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	23,000	189,97	4 369,31
35	56335	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠDb 0-32, 0-63 chodník: 295=295,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	295,000	233,53	68 891,35



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovce
Objekt: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)
Rozpočet: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
36	56361	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM chodník: 295=295,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	295,000	57,60	16 992,00
38	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 položka se souhlasem investora případná nová konstrukce voz. podél nových obrub 158*0,5*2=158,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	158,000	16,70	2 638,60
37	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 chodník: 295=295,000 [A] vjezd v km 0,018: 5=5,000 [B] ÚK: 18=18,000 [C] oprava povrchu napojení ÚK: 8=8,000 [D] Celkem: A+B+C+D=326,000 [E] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	326,000	16,70	5 444,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovce
Objekt: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)
Rozpočet: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení				
39	574A43	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM chodník: 295=295,000 [A] vjezd v km 0,018: 5=5,000 [B] ÚK: 18=18,000 [C] oprava povrchu napojení ÚK: 8=8,000 [D] Celkem: A+B+C+D=326,000 [E] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	326,000	376,74	122 817,24
40	574A44	2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM položka se souhlasem investora případná nová konstrukce voz. podél nových obrub 158*0,5=79,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	79,000	391,92	30 961,68
42	574E66	2	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM položka se souhlasem investora případná nová konstrukce voz. podél nových obrub	M2	79,000	456,78	36 085,62



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovce
Objekt: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)
Rozpočet: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			158*0,5=79,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
41	574E66	1	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM vjezd v km 0,018: 5=5,000 [A] ÚK: 18=18,000 [B] Celkem: A+B=23,000 [C] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	23,000	456,78	10 505,94
43	58261A	1	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm 1,25=1,250 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu	M2	1,250	1 110,78	1 388,48



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec
 Objekt: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)
 Rozpočet: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
44	58261B	1	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm 7,25=7,250 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	7,250	1 294,70	9 386,58
45	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM spáry v místě styku nových obrub a konstrukcí sil. III/14319: 158=158,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	158,000	129,72	20 495,76
5	Komunikace						359 547,95
8	Potrubí						
46	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	2,000	1 434,00	2 868,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec
Objekt: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)
Rozpočet: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kompletní provedení přípojek nových uličních vpustí včetně zemních prací a napojení na trativod DN 250 celková délka přípojek: 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
47	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ kompletní provedení nových vpustí včetně zemních prací UV4: 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce	KUS	1,000	11 180,40	11 180,40
48	89721		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ kompletní provedení vtokového objektu včetně zemních prací, připojení stáv. beton. kanalizace, zaústění tratovidu a příkopové tvárnice, vtokové mříže, atd.	KUS	1,000	19 965,00	19 965,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovce
Objekt: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)
Rozpočet: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vtokový objekt v km 0,150: 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - mříže s rámem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
49	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ kompletní provedení umístění stávajících šoupat a hrnců do nivelety nového povrchu 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	1,000	1 081,08	1 081,08
8		Potrubí					35 094,48
9		Ostatní konstrukce a práce					
50	912282		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	4,000	318,24	1 272,96



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec
Objekt: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)
Rozpočet: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přesun patníků v km 0,018: 2=2,000 [A] přesun patníků ÚK: 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - očištění - nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
51	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění patníků na ZÚ: 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku	KUS	2,000	174,33	348,66
52	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM zpětná montáž DZ (do jiného místa) SDZ: 3=3,000 [A] značka CHKO: 1=1,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	4,000	367,38	1 469,52
53	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ demontáž stáv. DZ	KUS	4,000	214,11	856,44



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec
Objekt: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)
Rozpočet: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SDZ: 3=3,000 [A] značka CHKO: 1=1,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
54	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM zpětná montáž (do jiného místa) SDZ: 3=3,000 [A] značka CHKO: 1=1,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	4,000	299,52	1 198,08
55	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ demontáž stáv. DZ SDZ: 3=3,000 [A] značka CHKO: 1=1,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	4,000	214,11	856,44
56	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA položka se souhlasem investora - obnova VDZ V4, š.0,125 m: 158*0,125=19,750 [B]	M2	19,750	455,13	8 988,82



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovce
Objekt: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)
Rozpočet: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
57	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ nové sadové obruby včetně bet.lože a boční opěry; klasické, obloukové celková délka: 154+4=158,000 [A]	M	158,000	217,00	34 286,00
			Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
58	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ nové silniční obrubníky, včetně bet.lože a boční opěry; klasické, nájezdové, rampové, přechodové, obloukové celková délka: 158=158,000 [A]	M	158,000	468,27	73 986,66
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
59	9182A		VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET MŘÍŽE odkalovací jímka u vtokového objektu na ZÚ l=1,000 [A]	KUS	1,000	22 869,00	22 869,00
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec
Objekt: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)
Rozpočet: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.				
60	9185A2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM kompletní provedení šikmého čela na ZÚ: 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí	KUS	1,000	14 036,00	14 036,00
61	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM zaříznutí stáv. hrany sil.III/14319 pro osazení obrub délka nových obrub: 158=158,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	158,000	244,53	38 635,74

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovce
Objekt: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)
Rozpočet: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
62	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM včetně bet. lože C25/30 - XF2 celková délka: 130=130,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	M	130,000	687,28	89 346,40
63	966345		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM kompletní odstranění včetně odvozu na skládku ve vjezdu v km 0,018: 6=6,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	6,000	1 089,27	6 535,62
64	966357		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM kompletní odstranění včetně odvozu na skládku propust na ZÚ: 4=4,000 [A] propust v km 0,063: 3=3,000 [B] Celkem: A+B=7,000 [C] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny	M	7,000	1 766,70	12 366,90



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovce
Objekt: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)
Rozpočet: 101.1 Chodník a zelené plochy (ZÚ - km 0,157)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
65	967157		VYBOURÁNÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 16KM stávající vtokový objekt v km 0,149 vpravo kompletní provedení vybourání - ve stejném místě bude vybudována nová horská vpust, ve které bude zaústěn tratovod a příkopový žlab odhadem: 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	2,000	6 165,90	12 331,80
9			Ostatní konstrukce a práce				319 385,04

Celkem:

1 150 042,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec

Objekt: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)

Rozpočet: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)

Objednavatel: Obec Čakov

Zhotovitel dokumentace: Michal Šlinc

Základní cena: 797 289,35 Kč

Cena celková: 797 289,35 Kč

DPH: 167 430,76 Kč

Cena s daní: 964 720,11 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 797 289,35 Kč

Zatřídění JKSO: 822 29 Komunikace pozemní ostatní

Vypracoval zadání: M.Šlinc

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 13.6.2023

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovce
Objekt: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)
Rozpočet: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU položka se souhlasem investora - bude fakturováno dle skutečně uložených tun uložení materiálů na skládce dle přehledů odpadů: 15,3=15,300 [A] výkop z SO 401: 34=34,000 [B] Celkem: A+B=49,300 [C] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	49,300	300,00	14 790,00
2	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU položka se souhlasem investora využije se pouze v případě zásahu do konstrukčních vrstev sil. III/14319 a nutnosti skládkovat tento materiál zkouška PAU (mat.z pol.č.113432) zkouška ekotoxicity (výluhy) dle vyhl.294/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů (mat.z pol.č.113337) 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KPL	1,000	18 000,00	18 000,00
3	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zkoušky nových konstrukcí dle TKP včetně vyhotovení příslušných zpráv o provedených zkouškách Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
4	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY zajištění přístupu na pozemky (do objektů) v průběhu stavby Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
5	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY návrh, projednání, odsouhlasení, dodávka, osazení, údržba přechodného dopravního značení po celou dobu stavby (včetně případné řízení provozu "ručním řízením", atd.)	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovce
Objekt: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)
Rozpočet: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle DIO				
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
6	02730	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
			kompletní vytýčení všech stávajících sítí technického vybavení před zahájením stavebních prací				
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
7	02730	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	M	15,000	2 600,00	39 000,00
			ochrana kabelu CETIN v km 0,160				
			kompletní provedení uložení kabelu CETIN do chráničky, ruční odkop, zához, atd.				
			nutná spolupráce s CETIN				
			délka: 15=15,000 [A]				
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
8	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	HOD	16,000	500,00	8 000,00
			vytyčovací práce v průběhu stavby (např. vytýčení příčných řezů včetně výšek, vpustí, atd) včetně potřebné přípravy k vytýčení z digitálních podkladů z PD				
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
9	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	9 000,00	9 000,00
			geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby (předání investorovi digitálně i v tištěné podobě)				
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
10	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00
			vypracování DSPS v počtu 3x paré, 1x CD				
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
11	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	9 000,00	9 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovce
Objekt: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)
Rozpočet: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemků pro majetkoprávní vypořádání v celé délce stavby Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
12	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE provedení pasportizace sousedních budov a oplocení bezprostředně dotčených stavbou před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných škod na budovách, oplocení, atd. vlivem stavebních prací Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00
13	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ pozemek dle dohody s investorem Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,000	6 000,00	6 000,00
14	03350		SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY opatření BOZP - plotové dílce po celou dobu výstavby – příčné a podélné uzavření silnice a cest ústících na silnici - drobný materiál – pásky, roksory, tabulky, apod. Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na služby pro zhotovitele	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				159 790,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovce
Objekt:	101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)
Rozpočet:	101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	113322		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM položka se souhlasem investora případný odkop pod vyfrézovanou voz. podél nových obrub odvoz dle požadavku investora - odvoz na mezideponii (95+26)*0,5*0,3=18,150 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	18,150	325,26	5 903,47
16	113432		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM vjezd v km 0,075: 12*0,47=5,640 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	5,640	774,54	4 368,41
17	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu na skládku obruby u plochy před hasičárnou: 4=4,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	4,000	53,82	215,28
18	113722		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM položka se souhlasem investora případné frézování stáv. povrchu vozovky podél nových obrub odvoz dle požadavku investora (95+26)*0,5*0,12=7,260 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny	M3	7,260	1 626,30	11 806,94



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovce
Objekt: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)
Rozpočet: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
19	121102		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM použije se na zpětné rozproštění $((186+36+8+8)-12)*0,15=33,900$ [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny	M3	33,900	88,92	3 014,39
			Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
20	123732		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 2KM odvoz na mezideponii pro novou konstrukci chodníku $((186+36+8+8)-12)*0,12=27,120$ [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny	M3	27,120	183,69	4 981,69
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec
Objekt: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)
Rozpočet: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lšení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
21	132732		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM odvoz na mezideponii pro obruby: $(95+26)*0,3*0,25=9,075$ [A] pro trativod: $95*0,4*0,3=11,400$ [B] Celkem: $A+B=20,475$ [C] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek	M3	20,475	376,74	7 713,75



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovce
 Objekt: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)
 Rozpočet: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkopu - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
22	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM dosyp terénu pod chodníkem do úrovně pláně chodníku a vjezdů včetně dovozu a pořízení potřebného chybějícího materiálu bude použit materiál z pol.č.123732 a 132732, zbytek nákup a dovoz (10,9 m3) 65*0,3*3=58,500 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné	M3	58,500	78,39	4 585,82

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovce
Objekt: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)
Rozpočet: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plochy, zakrytí a pod.)				
23	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 178+44+8+10=240,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	240,000	17,78	4 267,20
24	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M úprava podél chodníku: 123=123,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu	M2	123,000	28,08	3 453,84
25	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M úprava podél chodníku: 123=123,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	123,000	43,29	5 324,67
26	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM úprava podél chodníku: 123=123,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	123,000	17,78	2 186,94
27	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM ochrana stromů v blízkosti stavby: 3=3,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	3,000	366,21	1 098,63
1			Zemní práce				58 921,01
2			Základy				
28	212645		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I DN 160	M	95,000	441,65	41 956,75

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovce
Objekt: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)
Rozpočet: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kompletní provedení včetně zemních prací, zásypu a zaústění do vpustí: 95=95,000 [A]				
			při realizaci 2.části (km 0,157 - KÚ) bude trativod propojen s 1.částí				
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:				
			- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp				
			- zřízení spojovací vrstvy				
			- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu				
			- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu				
			- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky				
			- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL				
			- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
			- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
2		Základy					41 956,75
5		Komunikace					
29	56333	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	60,500	142,78	8 638,19
			položka se souhlasem investora				
			případná nová konstrukce voz. podél nových obrub				
			121*0,5=60,500 [A]				
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
30	56334	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	60,500	189,97	11 493,19
			položka se souhlasem investora				
			případná nová konstrukce voz. podél nových obrub				
			121*0,5=60,500 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec
Objekt: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)
Rozpočet: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
31	56335	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠDb 0-32, 0-63 chodník: 178+8=186,000 [A] vjezdy: 44+10=54,000 [B] Celkem: A+B=240,000 [C] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	240,000	233,53	56 047,20
32	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 položka se souhlasem investora případná nová konstrukce voz. podél nových obrub 121*0,5*2=121,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	121,000	16,70	2 020,70
33	574A44	2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM položka se souhlasem investora případná nová konstrukce voz. podél nových obrub 121*0,5=60,500 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě	M2	60,500	391,92	23 711,16



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec
Objekt: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)
Rozpočet: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
34	574E66	2	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM položka se souhlasem investora případná nová konstrukce voz. podél nových obrub 121*0,5=60,500 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	60,500	456,78	27 635,19
35	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm chodník: 178=178,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak	M2	178,000	572,33	101 874,74



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec
Objekt: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)
Rozpočet: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	582612		- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm vjezdy: 44=44,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	44,000	699,38	30 772,72
37	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm chodník - var. a sig. pásy: 8=8,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	8,000	1 110,78	8 886,24



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec
Objekt: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)
Rozpočet: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm vjezdy - var. pásy: 10=10,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	10,000	1 294,70	12 947,00
39	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM spáry v místě styku nových obrub a konstrukcí sil. III/14319: 95+26=121,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	121,000	129,72	15 696,12
5	Komunikace						299 722,45
8	Potrubí						
40	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM kompletní provedení přípojek nových uličních vpustí včetně zemních prací a zaústění do stáv. UV a kanalizace celková délka přípojek: 6,5+4+1=11,500 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon	M	11,500	1 434,00	16 491,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovce
Objekt: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)
Rozpočet: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
41	894346		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 400MM položka se souhlasem investora použije se v případě nutnosti vybourání stáv. šachty v km 0,158 (dle pol.č.96688) kompletní provedení včetně poklopu včetně potřebné úpravy stáv. kanalizace v tomto místě 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,	KPL	1,000	23 958,00	23 958,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec
Objekt: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)
Rozpočet: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - předepsané podkladní konstrukce				
42	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ kompletní provedení nových vpustí včetně zemních prací UV1-3: 3=3,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce	KUS	3,000	11 180,40	33 541,20
43	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ šachta v km 0,158: 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	1,000	2 152,80	2 152,80
44	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ kompletní provedení umístění stávajících šoupat a hrnců do nivelety nového povrchu 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny	KUS	1,000	1 081,08	1 081,08



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec
Objekt: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)
Rozpočet: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8		Potrubí					77 224,08
9		Ostatní konstrukce a práce					
45	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO kompletní provedení l=1,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.	KUS	1,000	16 940,00	16 940,00
46	91324		SLOUPKY KAMENNÉ - DEMONTÁŽ sloupky ponechat investorovi kompletní odstranění sloupků u potoka: 4=4,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení hektometrovníku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravau - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.	KUS	4,000	2 880,00	11 520,00
47	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM zpětná montáž DZ (do jiného místa) SDZ: 5=5,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky	KUS	5,000	367,38	1 836,90



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec
Objekt: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)
Rozpočet: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
48	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ demontáž stáv. DZ SDZ: 5=5,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	5,000	214,11	1 070,55
49	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM zpětná montáž (do jiného místa) SDZ: 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	2,000	299,52	599,04
50	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ demontáž stáv. DZ SDZ: 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	214,11	428,22
51	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA položka se souhlasem investora - obnova VDZ V4, š.0,125 m: (95+26)*0,125=15,125 [B]	M2	15,125	455,13	6 883,84

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec
Objekt: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)
Rozpočet: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
52	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	123,000	217,00	26 691,00
			nové sadové obruby včetně bet.lože a boční opěry; klasické, obloukové				
			celková délka: 123=123,000 [A]				
			Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
			Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
53	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	121,000	468,27	56 660,67
			nové silniční obrubníky, včetně bet.lože a boční opěry; klasické, nájezdové, rampové, přechodové, obloukové				
			celková délka: 95+26=121,000 [A]				
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
			Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
54	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	121,000	244,53	29 588,13
			zařízení stáv. hrany sil.III/14319 pro osazení obrub				
			délka nových obrub: 95+26=121,000 [A]				
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
55	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU	M	3,000	687,28	2 061,84
			TL 100MM				
			včetně bet. lože C25/30 - XF2				
			celková délka: 3=3,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovce
Objekt: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)
Rozpočet: 101.2 Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality				
			- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce				
			- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu				
			- ukončení, patky, spárování				
			- měří se v metrech běžných délky osy žlabu				
56	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	3 545,10	3 545,10
			šachta v km 0,158 vpravo				
			kompletní odstranění šachty, žel.poklopu, atd. včetně potřebné úpravy kanalizace v tomto místě (rozsah prací bude nutno zpřesnit po odkrytí stáv. poklopů): 1=1,000 [A]				
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,				
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,				
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,				
			nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
57	967157		VYBOURÁNÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 16KM	M3	0,300	6 165,90	1 849,77
			v km 0,158 vpravo				
			kompletní provedení vybourání bet.plochy				
			odhadem: 1*0,3=0,300 [A]				
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,				
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,				
			nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9	Ostatní konstrukce a práce						159 675,06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	515 - 2020	Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec
Objekt:	101.2	Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)
Rozpočet:	101.2	Chodník a zelené plochy (km 0,157 - KÚ)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						797 289,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 515 - 2020 Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec

Objekt: 401 Veřejné osvětlení

Rozpočet: 401 Veřejné osvětlení

Objednavatel: Obec Čakov

Zhotovitel dokumentace: Elektro Sobíšek

Základní cena: 528 715,40 Kč

Cena celková: 528 715,40 Kč

DPH: 111 030,23 Kč

Cena s daní: 639 745,63 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 528 715,40 Kč

Zatřídění JKSO:

Vypracoval zadání: M. Vaňas

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 13.6.2023

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	515 - 2020	Chodník podél silnice III/14319 v obci Čakovec
Objekt:	401	Veřejné osvětlení
Rozpočet:	401	Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
401			Veřejné osvětlení				
1	401		Veřejné osvětlení	SOUBOR	1,000	528 715,40	528 715,40
			viz samostatný soupis prací				
			v případě požadavku Obce Čakov na realizaci veřejného osvětlení po částech bude fakturována vždy pouze vybudovaná část				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
401			Veřejné osvětlení				528 715,40
Celkem:							528 715,40

REKAPITULACE	s 21% DPH
El. instalace - montáž	258 935,70
Materiál délkový	58 861,20
Materiál kusový	159 182,38
PPV	15 536,14
Zjištění stávajících stavů	1 800,00
Plán skutečného provedení	5 400,00
Přesuny	22 500,00
Revize	6 500,00
Součet	528 715,43
Celkem bez daní	528 715,40 Kč
+ DPH	21%
	111 030,30

Celkem s daní	639 745,70 Kč
----------------------	----------------------

VO ĽAKOVEC
ROZPOĽET
VEŘ EJNÉ OSVĚTLENÍ

03/2021

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	95	46,80	4 446,00	12,03	1 142,85		
Kabel CYKY 4Bx10	m	330	54,40	17 952,00	110,80	36 564,00		
Trubka KOPOFLEX průměr 50	m	300	64,40	19 320,00	19,58	5 874,00		
Trubka KOPOFLEX průměr 110	m	35	73,40	2 569,00	44,84	1 569,40		
Vodič zemnicí FeZn průměr 10	m	25	75,20	1 880,00	23,11	577,75		
Pásek zemnicí FeZn 30/4	m	280	56,40	15 792,00	35,21	9 858,80		
Svorka hromosvodná SP1	ks	8	114,50	916,00			18,00	144,00
Svorka hromosvodná SR03	ks	16	165,50	2 648,00			29,00	464,00
Svorka hromosvodná SK	ks	6	165,50	993,00			25,00	150,00
Svítilno UniStreet gen2, Mini 30LED, 44W, DM11, REG11, 2200K	ks	8	574,00	4 592,00			6 500,00	52 000,00
Stožár JBUD 8 - šár. pozink	ks	8	1 633,00	13 064,00			8 131,00	65 048,00
Nasazovací kus	ks	8	1 116,00	8 928,00			450,00	3 600,00
El. výzbroj - 1. poj.	ks	8	69,90	559,20			760,00	6 080,00
Pouzdrový základ pro stožár	ks	8	390,00	3 120,00			1 160,00	9 280,00
Výkop pro pouzdr. základ	ks	8	471,00	3 768,00				
Výkop kabelové rýhy 35x60 včetně záhozů a hutnění	m	260	137,00	35 620,00				
Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	m	20	178,00	3 560,00				
Výkop kabelové rýhy 65x120 včetně záhozů a hutnění	m	15	452,00	6 780,00				
Řízení protlak včetně chránilky	m	8	6 750,00	54 000,00				
Propojení na stávající VO	ks	1	810,00	810,00				
Výstražná fólie PVC š=22cm	m	300	10,20	3 060,00	5,20	1 560,00		
Písek zásypový - kabelové lože	m ³	14,0	15,90	222,60			480,00	6 720,00
Beton prostý	m ³	4,0	24,60	98,40			1 650,00	6 600,00
Úprava balenou drtí	m ²	6	195,00	1 170,00			590,00	3 540,00
Řezání spáry asfaltem	m	15	202,50	3 037,50				
Demontáž osv. bodu - komplet včetně pouzdra	ks	1	2 400,00	2 400,00				
Kabelová značka	ks	6	72,00	432,00			130,00	780,00
Termoplastický nářez po spodní hranu dvířek	ks	8	1 190,00	9 520,00				

**VO LAKOVEC
ROZPOLET
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

03/2021

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem
Vyzvednutí a úplné uložení obruby	ks	2	280,00	560,00				
Vytýčení stávajících sítí	kpl	1	4 200,00	4 200,00				
Kšžení se stávajícími sítěmi	kpl	1	2 900,00	2 900,00			140,00	140,00
Vytýčení trasy - geodetické	m	280	72,00	20 160,00				
Vytýčení bodu - geodetické	ks	8	501,00	4 008,00				
Dopravní značení	ks	3	1 950,00	5 850,00				
Mezisoučet				258 935,70		57 146,80		154 546,00
Podružný materiál	3%					1 714,40		4 636,38
Materiál celkem						58 861,20		159 182,38
PPV	6%			15 536,14				

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na něj vztahují.

PŘEHLED ODPADŮ - SKLÁDKA

Poř.č.	Druh odpadu	m.j.				Mírná hmotnost	Celkem množství	Celkem hmotnost
			101.1	101.2	401			
	Beton							
2	Vozovky ze zámkové dlažby	m ³				2,300 t/m ³	0,0	0,0
3	Vozovky z panelů	m ³				2,400 t/m ³	0,0	0,0
4	Vozovky betonové	m ³				2,300 t/m ³	0,0	0,0
5	Konstrukce z betonu	m ³	2,0	0,3		2,400 t/m ³	2,3	5,5
7	Trouby betonové do DN 500	m	13,0			0,250 t/m	13,0	3,3
2	Obrubníky betonové	m				0,108 t/m	0,0	0,0
3	Obrubníky záhonové	m		4,0		0,046 t/m	4,0	0,2
4	Dlažba z dlaždic	m ²				0,320 t/m	0,0	0,0
10	Překopová tvárnice	m		2,0		0,080 t/m	2,0	0,2
6	Betonové krajníky	m				0,050 t/m	0,0	0,0
	Asfaltové směsi obsahující dehet							
48	Vozovky s dehtovým pojivem	m ³				2,200 t/m ³	0,0	0,0
	Asfaltové směsi bez dehtu							
6	Vyfrézované vozovky	m ³	9,5	7,3		2,000 t/m ³	16,7	0,0
7	Vozovky s asfaltovým pojivem	m ³	14,6	5,6		2,450 t/m ³	20,2	49,5
	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky							
74	Zemina - výkop	m ³			48,2	1,600 t/m ³	48,2	77,0
	Zemina a kamení bez nebezpečných látek							
9	Vozovka z kameniva	m ³	23,7	18,2		1,500 t/m ³	41,9	0,0
10	Vozovky z dlažebních kostek	m ³				2,400 t/m ³	0,0	0,0
11	Zemina přemělná	m ³				1,900 t/m ³	0,0	0,0
12a	Výkop rýhy - obruby, spojky	m ³				1,600 t/m ³	0,0	0,0
12b	Zemina nevhodná do sil. násypu - sanace	m ³				1,600 t/m ³	0,0	0,0
14	Konstrukce z kamen. kvádrů	m ³				2,500 t/m ³	0,0	0,0
15	Obrubníky kamenné	m				0,125 t/m	0,0	0,0
5	Čachty	ks		1,0		0,370 t/ks	1,0	0,4
17	Dlažba z lomového kamene	m ²				0,640 t/m	0,0	0,0
18	Dlažba z lomového kamene	m ³				2,400 t/m ³	0,0	0,0
	Krajnice	m ³				1,500 t/m ³	0,0	0,0
celkem								136,0